

สรุปปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัวยูแบบไม่มีฝาปิด (ข้างบ้านนายประกิจ อู่เกษ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสลิ หมู่ 1 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 64.00 เมตร

ประมาณการ วันที่ 13 ธันวาคม 2565 แบบเลขที่ 18/2565

ผู้ประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน ประเภทงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	88,483.45	1.3343	118,063.47	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ปกติ ภาษี 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			118,063.470	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			118,063.470	
	ตัวอักษร	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)			
	ขนาดหรือเนื้อคอนกรีต	- ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ	- บาท/ตร.ม.			

- หมายเหตุ
1. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีพณิชย์จังหวัดน่าน พ.ย. 2565
 2. ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยลิตรละ 35.00 - 35.99 บาท
 3. ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560
 4. สืบราคาจากพื้นที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายทนชัย ช่างเก็บ)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายแมน ปาละ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอภิชัย บริคุต)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายแมน ปาละ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(บัณฑิต พรหมรักษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ/อนุมัติ
(นายวินัย พนาขวา)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

๒.๒.๑๕๐ ความเร็วเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร ความยาว ๖๔.๐๐ เมตร

แบบเลขที่ 18/2565
วันที่ 13 ธันวาคม 2565
นางสาวเอกร

ผู้ประสานการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ผู้ระมาณการ		กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 64.00 เมตร ชนิดด้วยแบบไม่มีฟิต								
1.1	งานปรับพื้นที่								
	งานดินลูต	28.00	ลบ.ม.		-	99.00	2,772.00	2,772.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	2.24			425.24	99.00	221.76	1,174.30	
1.2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-	-	
1.2.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4	10.80	ลบ.ม.		-	436.00	4,708.80	4,708.80	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	73.87	ถุง		150.47		-	11,115.52	
	ทรายหยาบ	6.16	ลบ.ม.		425.24		-	2,617.78	
	หินลำน้ำ	11.77	ลบ.ม.		590.00		-	6,945.48	
1.2.2	คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.24	ลบ.ม.		-	398.00	891.52	891.52	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	11.65	ถุง		150.47		-	1,752.67	
	ทรายหยาบ	1.39	ลบ.ม.		425.24		-	590.57	
	หินผสมคอนกรีต	2.31	ลบ.ม.		590.00		-	1,361.25	
1.3	งานปูแม่แบบหล่อคอนกรีต				-		-	-	
	ปูแม่แบบ + ปูคร่าว + ตะปู	105.00	ตร.ม.		200.00	133.00	13,965.00	34,965.00	
1.4	งานหลักสริม	0.64	ตัน		-		-	-	
	RB 9 mm	0.432	ตัน		25,463.01	4,100.00	1,771.20	12,771.22	
	RB 6 mm	0.203	ตัน		26,249.07	4,100.00	832.30	6,160.86	
	ลวดผูกเหล็ก	16.00	กก.		41.03	656.48	-	656.48	
								88,483.45	