

สรุปปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดด้วยแบบไม่มีฝาปิด (บริเวณหลังบ้านนางคำก้อน สมแสง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสี หมู่ 1 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 78.00 เมตร

ประมาณการ วันที่ 13 ธันวาคม 2565 แบบเลขที่ 17/2565

ผู้ประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน ประเภทงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	102,799.73	1.3343	137,165.68	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ปกติ ภาษี 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			137,165.685	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			137,165.685	
	ตัวอักษร	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์)			
	ขนาดหรือเนื้อคอนกรีต	- ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ	- บาท/ตร.ม.			

- หมายเหตุ
1. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีพณิชย์จังหวัดน่าน พ.ย. 2565
 2. ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยลิตรละ 35.00 - 35.99 บาท
 3. ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560
 4. สืบราคาจากพื้นที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายทนชัย ช่างเก็บ)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชัย บริคุต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(บัณฑิต พรหมรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายวินัย พนาขวา)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

121,000
16,165

อาคารผู้โดยสาร
บ้านสถิติใหม่ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 78.00 เมตร

ปริมาณงาน
ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ปริมาณความสูง 0.60 เมตร

วันที่ 13 ธันวาคม 2565
แบบเลขที่ 17/2565

ผู้ประสานการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ผู้ประมาณการ		กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง		คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน		
1	ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 78.00 เมตร ชนิดด้วยแบบไม่มีฝิปัด									
1.1	งานปรับพื้นที่									ในแรงงานคนชุด
	งานดินชุด	28.00	ลบ.ม.		-	99.00	2,772.00		2,772.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	3.12			425.24	1,326.75	308.88		1,635.63	
							-		-	
1.2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก									
1.2.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4		ลบ.ม.				-	436.00	7,481.76	7,481.76
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์		ถุง		150.47	17,661.33	-		-	17,661.33
					117.37				-	
			ลบ.ม.		425.24	4,159.36	-		-	4,159.36
	ทรายหยาบ		ลบ.ม.		590.00	11,035.60	-		-	11,035.60
	หินฉาน้ำ		ลบ.ม.					398.00	1,862.64	1,862.64
			ลบ.ม.				-		-	
1.2.2	คอนกรีต 1 : 3 : 5		ถุง		150.47	3,661.84	-		-	3,661.84
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์		ลบ.ม.		24.34				-	
			ลบ.ม.		2.90	425.24	-		-	1,233.88
	ทรายหยาบ		ลบ.ม.		4.82	590.00	-		-	2,844.04
	หินผสมคอนกรีต								-	
1.3	งานแม่แบบหล่อคอนกรีต									
	แม่แบบ + ไม้คร่าว + ตะปู		ตร.ม.		74.00	200.00		133.00	9,842.00	24,642.00
			ตัน		0.78		-		-	-
1.4	งานเหล็กเสริม		ตัน							
			ตัน		0.65	25,463.01		4,100.00	2,665.00	19,215.96
	RB 9 mm		ตัน		0.13	26,249.07		4,100.00	512.50	3,793.63
	RB 6 mm		กก.		19.50	41.03			-	800.09
	ลวดผูกเหล็ก									
รวมค่าวัสดุและแรงงาน									102,799.73	