

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างต่อเติม/ปรับปรุงหลังคาและห้องภายในศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน(บ้านทุ่งผึ่ง)

สถานที่ดำเนินการ บ้านทุ่งผึ่ง หมู่ 5 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 8.00 ม. ความยาว 10.00 ม. สูง 3.20 ม.

ประมาณการ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 แบบเลขที่ ทต.ทุ่งช้าง 3/2565

ผู้ประมาณการ นายแมน ปาละ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	159,701.07	1.3033	208,138.41	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % เงินประกันผลงานหัก 0% พื้นที่ปกติ ภาษี 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			208,138.41	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			208,138.41	
	ตัวอักษร	ตัวอักษร (สองแสนแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)			
	ขนาดหรือเนื้อคอนกรีต	- ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ	- บาท/ตร.ม.			

- หมายเหตุ
1. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีพาณิชย์จังหวัดน่าน ก.ค. 2565
 2. ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยลิตรละ 35.00 - 35.99 บาท
 3. ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560
 4. สืบราคาวัสดุจากพื้นที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพนันชัย ช่างเก็บ)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชัย บริคุต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

จำสิบเอก.....ผู้ตรวจสอบ

(บัณฑิต พรหมรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายวินัย พนาขวา)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างต่อเติม/ปรับปรุงหลังคาและห้องภายในศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน(บ้านทุ่งผึ้ง)

สถานที่ตั้ง หมู่ 5 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประมาณงาน ขนาดความกว้าง 8.00 ม. ความยาว 10.00 ม. สูง 3.20 ม.

ประมาณการ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 แบบเลขที่ ทต.ทุ่งช้าง 3/2565

ผู้ประมาณการ นายแมน ปาละ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาห้องน้ำ	9.00	ตร.ม.			40.00	360.00	360.00	
2	งานชุดหลุมฐานรากและถมกลับ	7.32	ลบ.ม.			99.00	724.68	724.68	
3	งานถมดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น	24.00	ลบ.ม.	150.00	3,600.00	58.09	1,394.16	4,994.16	
4	งานทรายรองพื้น	0.32	ลบ.ม.	425.24	136.08	99.00	31.68	167.76	
5	งานคอนกรีต 1:2:4	13.26	ลบ.ม.		0.00	498.00	6,603.48	6,603.48	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	90.70	ถุง	150.47	13,647.39		0.00	13,647.39	
	ทรายหยาบ	7.56	ลบ.ม.	425.24	3,214.05		0.00	3,214.05	
	หินผสมคอกรีต	14.45	ลบ.ม.	540.00	7,804.84		0.00	7,804.84	
6	งานคอนกรีต 1:3:5	0.26	ลบ.ม.		0.00	398.00	103.48	103.48	คอนกรีตหยาบ
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.35	ถุง	150.47	203.44		-	203.44	
	ทรายหยาบ	0.16	ลบ.ม.	425.24	68.55		-	68.55	
	หินผสมคอนกรีต	0.27	ลบ.ม.	540.00	144.61		-	144.61	
7	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	ไม้แบบ คัด + ไม้คร่ำคัด	59.00	ตร.ม.	200.00	11,800.00	133.00	7,847.00	19,647.00	
8	งานเหล็กเสริม คอนกรีต								
	-เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.422	ตัน	26,624.11	11,235.37	3,300.00	1,392.60	12,627.97	
	-เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.107	ตัน	27,740.31	2,968.21	4,100.00	438.70	3,406.91	
	-ตะแกรงเหล็กฉีกรูป ขนาด 4 มม.	80.000	ตร.ม.	35.00	2,800.00	5.00	400.00	3,200.00	
	-ลวดผูกเหล็ก	20.42	กก.	37.01	755.82		0.00	755.82	

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างต่อเติม/ปรับปรุงหลังคาและห้องภายในศาลาอบบประดงคประจำหมู่บ้าน(บ้านทุ่งผึ้ง)
สถานที่ดำเนินการ บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ 5 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 8.00 ม. ความยาว 10.00 ม. สูง 3.20 ม.

ประมาณการ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 แบบเลขที่ พต.ทุ่งช้าง 3/2565

ผู้ประมาณการ นายแมน ปาละ

ข้อมูลประมาณการ										ฝ่ายแผนงาน ปี ๖๕	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน				
9	งานหลังคา	846.00	กก.			12.00	10,152.00	10,152.00			
	-เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. 23.5 กก./ฟุตอน	36.00	ฟุตอน	828.97	29,842.92		0.00	29,842.92			
	-เหล็ก tide rod RB9 mm.	9.98	กก.	29.37	293.11		0.00	293.11			
	-กระเบื้องลอนคู่	250.00	แผ่น	58.88	14,720.00	20.00	5,000.00	19,720.00			
	-สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	318.00	ตัว	5.00	1,590.00		0.00	1,590.00			
	-ครอบเส้นหลังคา	24.00	แผ่น	55.14	1,323.36	20.00	480.00	1,803.36			
	-ครอบข้าง	20.00	แผ่น	55.14	1,102.80	20.00	400.00	1,502.80			
	-ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป 2in 1	32.00	เมตร	120.00	3,840.00	45.00	1,440.00	5,280.00			
	-แผ่นฉนวนปิดจั่ว หน้า 4.00 มม. พร้อมโครงคร่าว	12.00	ตร.ม.	200.00	2,400.00	80.00	960.00	3,360.00			
	งานฉาบปูนโครงสร้างและผนัง	23.04	ตร.ม.		0.00	82.00	1,889.28	1,889.28			
	-ปูนซีเมนต์ (ผสม) มอก. 80	3.55	ถุง	125.23	444.34		0.00	444.34			
11	-ทรายละเอียด	0.92	ลบ.ม.	419.63	386.73		0.00	386.73			
	งานทาสีอาคาร				0.00		0.00	0.00			
	-สีน้ำอะคริลิค	23.04	ตร.ม.	30.00	691.20	30.00	691.20	1,382.40			
	-สีกันสนิม	73.00	ตร.ม.	30.00	2,190.00	30.00	2,190.00	4,380.00			
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรง				117,202.81		42,498.26	159,701.07			