

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาป่าสุสาน (บ้านดอนชัย)

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนชัย หมู่ 3 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 20.00 ม. สูง 3.00 ม.

ประมาณการ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 แบบเลขที่ 1/2565

ผู้ประมาณการ นายแมน ปาละ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				Factor F
	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	297,057.15	1.3033	387,154.59	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
2	งานครุภัณฑ์	8,000.00		8,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					พื้นที่ปกติ
					ภาษี 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			395,154.59	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			395,154.59	
	ตัวอักษร	ตัวอักษร (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบก้อนสตางค์)			
	ขนาดหรือเนื้อคอนกรีต	- ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ	- บาท/ตร.ม.			

- หมายเหตุ
1. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีพาณิชย์จังหวัดน่าน ก.ค. 2565
 2. ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยลิตรละ 35.00 - 35.99 บาท
 3. ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560
 4. สืบราคาวัสดุจากพื้นที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพนันชัย ช่างเก็บ)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชัย บริคุต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(บัณฑิต พรหมรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายวินัย พนาขวา)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาปาตุสถาน (บ้านดอนชัย)
สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนชัย หมู่ 3 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 20.00 ม. สูง 3.00 ม.
ประมาณการ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 แบบเลขที่ 1/2565

ผู้ประมาณการ นายแมน ปาตะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานสีคอนกรีตเบี่ยงผนังหลังคา	198.00	ตร.ม.			20.00	3,960.00	3,960.00	
2	งานชุดหลังคาฐานรากและถมกลั๊ว	8.58	ลบ.ม.			99.00	849.42	849.42	
4	งานทรายรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	425.24	127.57	99.00	29.70	157.27	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	17.86	ลบ.ม.		0.00	498.00	8,894.28	8,894.28	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	122.16	ถุง	150.47	18,381.78			18,381.78	
	ทรายหยาบ	10.18	ลบ.ม.	425.24	4,329.03			4,329.03	
	หินผสมคอนกรีต	19.47	ลบ.ม.	540.00	10,512.40			10,512.40	
4	งานคอนกรีต 1:3:5	0.30	ลบ.ม.			398.00	119.40	119.40	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.56	ถุง	150.47	234.73		-	234.73	
	ทรายหยาบ	0.19	ลบ.ม.	425.24	79.09		-	79.09	
	หินผสมคอนกรีต	0.31	ลบ.ม.	540.00	166.86		-	166.86	
5	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต				0.00				
	ไม้แบบ คัด + ไม้เครำคิต	48.56	ตร.ม.	200.00	9,712.00	133.00	6,458.48	16,170.48	
6	งานเหล็กเสริม คอนกรีต								
	-เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.370	ตัน	26,624.11	9,850.92	3,300.00	1,221.00	11,071.92	
	-เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.012	ตัน	26,961.87	323.54	4,100.00	49.20	372.74	
	-เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.080	ตัน	27,740.31	2,219.22	4,100.00	328.00	2,547.22	
	-ตะแกรงเหล็กเส้นรูป ขนาด 4 มม.	80.000	ตร.ม.	35.00	2,800.00	5.00	400.00	3,200.00	
	-ลวดผูกเหล็ก	20.38	กก.	37.63	766.97			766.97	

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาป่าสุสาน (บ้านดอนชัย)

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนชัย หมู่ 3 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 20.00 ม. สูง 3.00 ม.

ประมาณการ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 แบบเลขที่ 1/2565

ผู้ประมาณการ นายแมน ปาละ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
7	งานหลังคา	855.98	กก.			10.00	8,559.80	8,559.80	
	-เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. 23.5 กก./ฟ่อน	45.00	ฟ่อน	828.97	37,303.65			37,303.65	
	-กระเบื้องลอนคู่	580.00	แผ่น	58.88	34,150.40	15.00	8,700.00	42,850.40	
	-สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	284.00	ตัว	5.00	1,420.00			1,420.00	
	-ครอบดินหลังคา	49.00	แผ่น	55.14	2,701.86	15.00		2,701.86	
	-ครอบข้าง	56.00	แผ่น	55.14	3,087.84	15.00		3,087.84	
	-เชิงชายสำเร็จรูป 2 in 1	68.00	เมตร	120.00	8,160.00	45.00	3,060.00	11,220.00	
8	งานปูนกระเบื้อง								
	-งานปูกระเบื้องเคลือบ 12"x12"	200.00	ตร.ม.	282.00	56,400.00	158.00	31,600.00	88,000.00	
9	งานฝ้าเพดาน								
	-แผ่นเรียบ หนา 4.0 มม. ปิดผิว โครงคร่าวเดิม	18.00	ตร.ม.	120.00	2,160.00	80.00	1,440.00	3,600.00	
10	งานทาสีอาคาร				0.00		0.00	0.00	
	-สีน้ำอะคริลิค	20.00	ตร.ม.	30.00	600.00	30.00	600.00	1,200.00	
	-สีกันสนิม	110.00	ตร.ม.	30.00	3,300.00	30.00	3,300.00	6,600.00	
11	งานไฟฟ้า								
	-สายไฟฟ้าขนาด 2x1.5 มม. VAF.	50.00	เมตร	15.00	750.00	12.00	600.00	1,350.00	
	-สายไฟฟ้าขนาด 2x2.5 มม. VAF.	50.00	เมตร	25.00	1,250.00	14.00	700.00	1,950.00	

บ้านดอนชัย หมู่ 3 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน

ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 20.00 ม. สูง 3.00 ม.

ประเภทที่ 3 สิงหาคม 2565
แบบเลขที่ 1/2565

உலக நாள்

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	-ตัวหมุดทางเดียวพร้อมหน้ากาก + เต้ารับคู่มีกราวด์	5.00	ชุด	220.00	1,100.00	170.00	850.00	1,950.00	
	-หลอดไฟแสงสว่างฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 W.	8.00	ชุด	115.00	920.00	115.00	920.00	1,840.00	
	-ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมเบรกเกอร์	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	110.00	110.00	1,610.00	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรง				214,307.87		82,749.28	297,057.15	
12	ครุภัณฑ์				-				
	-พัดลมใบจอร์ ขนาด 16 นิ้ว	5.00	ตัว	1600	8,000.00		-	8,000.00	
	รวมราคาครุภัณฑ์							8,000.000	