

สรุปปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. 5 แผ่น 1 / 1

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด (ข้างบ้านนายสงัด ต้นกาม) (บ้านแพะกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแพะกลาง หมู่ 6 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 0.80 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 58.00 เมตร

ประมาณการ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

แบบเลขที่ ทต.ทุ่งช้าง 4/2565

ผู้ประมาณการ นายแมน ป่าละ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

| ลำดับที่ | รายการ                                                | รวมค่างานต้นทุน<br>( บาท )                                 | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>( บาท ) | หมายเหตุ                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน<br>งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | 173,265.72                                                 | 1.2737   | 220,688.552               | Factor F<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>พื้นที่ปกติ<br>ภาษี 7 % |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                        |                                                            |          | 220,688.55                |                                                                                                               |
|          | คิดเป็นเงินงบประมาณ                                   |                                                            |          | 220,688.55                |                                                                                                               |
|          | ตัวอักษร                                              | ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นหกร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบห้าสตางค์) |          |                           |                                                                                                               |
|          | ขนาดหรือเนื้อคอนกรีต                                  | - ตร.ม.                                                    |          |                           |                                                                                                               |
|          | เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ                                 | - บาท/ตร.ม.                                                |          |                           |                                                                                                               |

- หมายเหตุ
1. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีพณิชย์จังหวัดน่าน ก.ค. 2565
  2. ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยลิตรละ 35.00 - 35.99 บาท
  3. ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายทนันชัย ช่างเก็บ)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายแมน ป่าละ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชัย บริคุต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายแมน ป่าละ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

จำสิบเอก.....ผู้ตรวจสอบ

(บัณฑิต พรหมรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายวินัย พนาขวา)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

ความสูง 0.80 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 58.00 เมตร

วันที่ 3 สิงหาคม 2565  
แบบเลขที่ ทศ.ทุ่งช้าง 4/2565

นายแมน ปาเล  
ผู้ประสานงาน

| ผู้ประมาณการ         |                                                                                        | นายแมน ปาละ |       |              |           |              |           |                |            |                |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------|------------|----------------|--|
| ลำดับที่             | รายการ                                                                                 | จำนวน       | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและ |            | หมายเหตุ       |  |
|                      |                                                                                        |             |       | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | ค่าแรงงาน      |            |                |  |
| 1                    | งานวางระบายนํ้างานมดความกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ทน 0.12 ม.ความยาว 58.00 เมตร |             |       |              |           |              |           |                |            |                |  |
| 1.1                  | งานขุดดินรับพื้นที่                                                                    | 17.40       | ลบ.ม. |              |           | 99.00        | 1,722.60  |                | 1,722.60   | ใช้แรงงานคนขุด |  |
|                      | ทรายหยาบรองพื้น                                                                        | 3.77        | ลบ.ม. | 425.24       | 1,603.15  | 99.00        | 373.23    |                | 1,976.38   |                |  |
|                      |                                                                                        |             |       |              | -         |              | -         |                | -          |                |  |
| 1.2                  | งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                          |             |       |              |           |              |           |                |            |                |  |
|                      | คอนกรีต 1 : 2 : 4                                                                      | 21.40       | ลบ.ม. |              | -         | 436.00       | 9,330.40  |                | 9,330.40   |                |  |
|                      | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์                                                                   | 146.38      | ถุง   | 150.47       | 22,025.20 |              | -         |                | 22,025.20  |                |  |
|                      | ทรายหยาบ                                                                               | 12.20       | ลบ.ม. | 425.24       | 5,187.08  |              | -         |                | 5,187.08   |                |  |
|                      | หินผสมคอนกรีต                                                                          | 23.33       | ลบ.ม. | 540.00       | 12,596.04 |              | -         |                | 12,596.04  |                |  |
|                      | คอนกรีต 1 : 3 : 5                                                                      | 3.77        | ลบ.ม. |              | -         | 398.00       | 1,500.46  |                | 1,500.46   |                |  |
|                      | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์                                                                   | 19.60       | ถุง   | 150.47       | 2,949.81  |              | -         |                | 2,949.81   |                |  |
|                      | ทรายหยาบ                                                                               | 2.34        | ลบ.ม. | 425.24       | 993.96    |              | -         |                | 993.96     |                |  |
|                      | หินผสมคอนกรีต                                                                          | 3.88        | ลบ.ม. | 540.00       | 2,096.87  |              | -         |                | 2,096.87   |                |  |
| 1.3                  | งานใส่แบบหล่อคอนกรีต                                                                   |             |       |              | -         |              | -         |                | -          |                |  |
|                      | ไม้แบบ + ไม้คร่าว + ตะปู                                                               | 165.00      | ตร.ม. | 200.00       | 33,000.00 | 133.00       | 21,945.00 |                | 54,945.00  |                |  |
| 1.4                  | งานเหล็กเสริม                                                                          |             |       |              |           |              |           |                |            |                |  |
|                      | RB 6 mm                                                                                | 0.453       | ตัน   | 27,740.31    | 12,566.36 | 4,100.00     | 1,857.30  |                | 14,423.66  |                |  |
|                      | RB 9 mm                                                                                | 1.336       | ตัน   | 26,961.87    | 36,021.06 | 4,100.00     | 5,477.60  |                | 41,498.66  |                |  |
|                      | ลวดผูกเหล็ก                                                                            | 53.67       | กก.   | 37.63        | 2,019.60  |              | -         |                | 2,019.60   |                |  |
| รวมค่าวัสดุและแรงงาน |                                                                                        |             |       |              |           |              |           |                | 173,265.72 |                |  |