

สรุปปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.ชนิดตัวยูไม่มีฝาปิด (นายนายประสิทธิ์ เอกจิตรถึงนายนายสุทัศน์ สุชาติ) บ้านทุ่งผึ่ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งผึ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 250.00 เมตร

ประมาณการ วันที่ 20 เมษายน 2566

แบบเลขที่ ทต.ทุ่งช้าง 1/2566

ผู้ประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	352,031.94	1.3343	469,716.21	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ปกติ ภาษี 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			469,716.21	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			469,716.21	
	ตัวอักษร	ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)			
	ขนาดหรือเนื้อคอนกรีต	- ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ	- บาท/ตร.ม.			

- หมายเหตุ
1. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีพณิชย์จังหวัดน่าน มี.ค. 2566
 2. ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยไตรมาสละ 34.00 - 34.99 บาท
 3. ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
 4. สืบราคาจากพื้นที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศรายุทธ โทปรินทร์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชัย บริคุต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(บัณฑิต พรหมรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายวินัย พนาขวา)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

รายการประมวลการ โครงการก่อสร้างถ้ำเหม่ง คสล. ชนิดค้ำยันไม่มีเปิด (บานายประติพท์ เอกจิตรถึงมามายสุทัศน์ ตูชาติ) บ้านทุ่งผึ้ง

ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 250.00 เมตร

ประมวลการ
วันที่ 20 เมษายน 2566
แบบเลขที่ ทต.ทุ่งขี้เหล็ก 1/2500

ผู้ประสานการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ผู้ประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง										หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	งานปรับพื้นที่								ใช้แรงงานคนบุต	
	งานดินลูกรัง	70.00	ลบ.ม.		-	112.00	7,840.00	7,840.00		
	ทรายหยาบ รองพื้น	10.00	ลบ.ม.	430.00	4,300.00	112.00	1,120.00	5,420.00		
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	45.00	ลบ.ม.		-	466.00	20,970.00	20,970.00		
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	307.80	ถุง	150.47	46,314.67		-	46,314.67		
	ทรายหยาบ	25.65	ลบ.ม.	430.00	11,029.50		-	11,029.50		
	หินผสมคอนกรีต	49.05	ลบ.ม.	590.00	28,939.50		-	28,939.50		
2.2	คอนกรีต หยาบ 1 : 3 : 5	10.00	ลบ.ม.		-	426.00	4,260.00	4,260.00		
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	52.00	ถุง	150.47	7,824.44		-	7,824.44		
	ทรายหยาบ	6.20	ลบ.ม.	430.00	2,666.00		-	2,666.00		
	หินผสมคอนกรีต	10.30	ลบ.ม.	590.00	6,077.00		-	6,077.00		
3	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต									
	ไม้แบบ + ไม้คร่าว คัด + ตะปู	393.00	ตร.ม.	200.00	78,600.00	139.00	54,627.00	133,227.00		
4	งานเหล็กเสริม	2.47	ตัน							
	RB 9 mm	1.735	ตัน	26,110.97	45,302.53	4,400	7,634.00	52,936.53		
	RB 6 mm	0.732	ตัน	26,554.51	19,437.90	4,400	3,220.80	22,658.70		
	ลวดผูกเหล็ก	43.38	กก.	43.08	1,868.60		-	1,868.60		
รวมค่าวัสดุและแรงงาน									352,031.94	

รวมค่าวัสดุและแรงงาน