

สรุปปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. 5 แผ่น 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. (ซอยหน้าบ้านนายอินรอด อินสองใจ)(บ้านสันกลาง)

ที่ตั้งโครงการ บ้านสันกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 68.00 ตารางเมตร)

ประมาณการ วันที่ 18 เมษายน 2566

แบบเลขที่ ทต.ทุ่งช้าง 4/2566

ประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน ประเภทงานก่อสร้างทาง	30,068.84	1.3592	40,869.57	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ปกติ ภาษี 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			40,869.57	30 มี
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			40,869.57	
	ตัวอักษร				

ตัวอักษร (สีหมื่นแปดร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

- หมายเหตุ
1. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีพณิชย์จังหวัดน่าน มี.ย. 2566
 2. ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยลิตรละ 34.00 - 34.99 บาท
 3. ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
 4. สืบราคาจากพื้นที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ศรายุทธ โทปรินทร์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชัย บริคุต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(บัณฑิต พรหมรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายวินัย พนาขวา)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. (ซอยหน้าบ้านนายอินรอต อินสองใจ)(บ้านสันกลาง)

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 68.00 ตารางเมตร)

ที่ตั้งโครงการ บ้านสันกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ประมาณราคา วันที่ วันที่ 18 เมษายน 2566

เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยที่อำเภอเมือง 34.00-34.99 บาท/ลิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

แบบเลขที่ทด.ทุ่งช้าง 4/2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาก่อสร้าง
1	งานดิน							
	1.1 งานขุดป่าถางตอขนาดเล็ก	ตร.ม.	68.00	1.73	117.64	1.3592	2.35	159.90
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.40	588.00	1,999.20	1.3592	799.21	2,717.31
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	68.00	396.00	26,928.00	1.3592	538.24	36,600.54
	3.1 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint	เมตร	16.00	64.00	1,024.00	1.3592	86.99	1,391.82
รวมค่าก่อสร้าง								40,869.57
ราคากลาง								40,869.57

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

30,068.84
-
1.3592
-