

สรุปปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ชนิดด้วยแบบมีฝาปิด(บริเวณนางพาดิ ศรีวรรณ
ถึงนายนพต ศาลาคาม)(บ้านทุ่งช้าง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 41.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 143.50 ตารางเมตร)
รางระบายน้ำ ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความหนา 0.12 เมตร ความยาว 32.00 เมตร

ประมาณการ วันที่ 18 เมษายน 2566 แบบเลขที่ ทต.ทุ่งช้าง 9/2566

ผู้ประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ผู้ประมาณการ		กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง		ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน 2 แห่ง	
ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน ประเภทงานชลประทาน	145,795.86	1.3343	194,535.42	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ปกติ ภาษี 7 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			194,535.42	60 ไร่		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			194,535.42			
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์)						
	ขนาดหรือเนื้อคอนกรีต - ตร.ม.						
	เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ - บาท/ตร.ม.						

- หมายเหตุ 1. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีพาณิชย์จังหวัดน่าน มี.ค. 2566
2. ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยลิตรละ 34.00 - 34.99 บาท
3. ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
4. สืบราคาวัสดุจากพื้นที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ศรายุทธ โทพันธุ์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชัย บริคุต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(บัณฑิต พรหมรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายวินัย พนาขวา)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ คสล. ชนิดผิวแบบมีฝาบด(บริเวณนางพาสี ศรีวรรณถึงนางนายนพดล ศาลาคาม)(บ้านทุ่งช้าง)
สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 41.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 143.50 ตารางเมตร)

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความหนา 0.12 เมตร ความยาว 32.00 เมตร

ประมาณการ วันที่ 18 เมษายน 2566
แบบเลขที่ ทต.ทุ่งช้าง 9/2566

ผู้ประมาณการ	กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
ลำดับที่	รายการ								
1	ถนนขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 41.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 143.50 ตารางเมตร)								
1.1	งานรับพื้นที่								
	งานลู่อบ	143.50	ตร.ม.		-	1.78	255.43	255.43	
	ทรายหยาบรองพื้น	7.17		430.00	3,083.10	112.00	803.04	3,886.14	
1.2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-	-	
1.2.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4	21.52	ลบ.ม.		-	466.00	10,028.32	10,028.32	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	147.20	ถุง	150.47	22,148.70		-	22,148.70	
	ทรายหยาบ	12.27	ลบ.ม.	430.00	5,274.55		-	5,274.55	
	หินผสมคอนกรีต	23.46	ลบ.ม.	590.00	13,839.51		-	13,839.51	
1.3	งานใส่แบบหล่อคอนกรีต				-		-	-	
	ไม้แบบ + ไม้คร่าว + ตะปู	12.30	ตร.ม.	200.00	2,460.00	139.00	1,709.70	4,169.70	
1.4	งานเหล็กเสริม	143.59	ตัน		-		-	-	
	RB 15 mm	0.09	ตัน	26,460.43	2,381.44	3,600.00	3,24.00	2,705.44	
	ตะแกรงเหล็ก 0.20x0.20 เมตร	143.50	ตร.ม.	35.00	5,022.50	5.00	717.50	5,740.00	
2	รางระบายน้ำคสล. ชนิดผิวแบบมีฝาบด ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 32.00 เมตร								
2.1	งานรับพื้นที่								
	งานดินลูบ	20.48	ลบ.ม.		-	168.00	3,440.64	3,440.64	ใช้แรงงานคน
	ทรายหยาบรองพื้น	1.18		430.00	507.40	112.00	132.16	639.56	

ແມ່ນ ປ. 4 ແມ່ນ 2/2

แบบ ป.ร. 4 เดือน 2/2

APPENDIX 4: INF 2/2

APPEND. 4. 2/2

แบบ ป.ร. 4 หน้า 2/2

เลข ป.ร. 4 หน้า 2/2

แบบ ป.ร. 4 หน้า 2/2