

สรุปปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล.พร้อมพนักกันดิน คสล. (ทางลงซอยข้างบ้านนายคมศิลป์ กำซัง - ลำน้ำเลียบ) (บ้านแพะกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแพะกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน ก่อสร้างทางเดินขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 65.00 เมตร

ก่อสร้างพนักกันดิน คสล.ขนาด ความสูงเฉลี่ย 0.50 - 1.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 65.00 เมตร

หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 130.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

แบบเลขที่ ทต.ทุ่งช้าง 3/2566

ประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	312,510.97	1.3343	416,983.38	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ปกติ ภาษี 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			416,983.38	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ			416,983.38	
	ตัวอักษร	ตัวอักษร (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์)			
	ขนาดหรือเนื้อคอนกรีต	- ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ	- บาท/ตร.ม.			

- หมายเหตุ
1. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีพณิชย์จังหวัดน่าน มี.ค. 2566
 2. ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยลิตรละ 33.00 - 33.99 บาท
 3. ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
 4. สืบราคาจากพื้นที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศรายุทธ โทปุรินทร์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชัย บริคุต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

เจ้าสิบเอก.....ผู้ตรวจสอบ

(บัณฑิต พรหมรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายวินัย พนาขวา)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

๕. ๕๕๕ (ทหารและพลเรือน) คำห้วน - คำนำเลียบ (บ้านแพะกลาง)

บ้านแพะกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

พื้นที่ปลูกพืช ๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๖๕.๐๐ เมตร

ก่อสร้างทางคนขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ทางลาด 0.15 เมตร ความยาว 65.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 130.00 ตร.ม.

ประมวลการ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
เว็บไซต์: www.inn.go.th

ผู้ประสานการ
กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ผู้ประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	งานดินลูกรัง	36.40	ลบ.ม.		-	112.00	4,076.80	4,076.80	
	งานดินถม	65.00	ลบ.ม.	100.00	6,500.00			6,500.00	
	งานดินถม	8.13	ลบ.ม.	430.00	3,493.75	112.00	910.00	4,403.75	
	ทรายหยาบรองพื้น				-		-	-	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
		49.76	ลบ.ม.		-	436.00	21,695.36	21,695.36	
2.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4								
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	340.36	ถุง	150.47	51,213.73		-	51,213.73	
	ทรายหยาบ	28.36	ลบ.ม.	430.00	12,196.18		-	12,196.18	
		54.24	ลบ.ม.	590.00	32,000.66		-	32,000.66	
	หิน				-		-	-	
3	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	ไม้แบบ + ไม้รวัก + ตะปู	275.80	ตร.ม.	200.00	55,160.00	139.00	38,336.20	93,496.20	
4	งานเหล็กเสริม								
		2.46	ตัน		-		-	-	
	DB 12 mm	1.78	ตัน	24,151.12	42,988.99	3,600.00	6,408.00	49,396.99	
	RB 9 mm	0.68	ตัน	26,110.97	17,755.46	4,400.00	2,992.00	20,747.46	
	RB 6 mm	0.29	ตัน	26,554.51	7,700.81	4,400.00	1,276.00	8,976.81	
	wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	162.50	ตร.ม.	30.00	4,875.00	5.00	812.50	5,687.50	
	ตัวผูกเหล็ก	49.20	กก.	43.08	2,119.54		-	2,119.54	
								312,510.97	

รวมค่าวัสดุและแรงงาน