

สรุปปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. ชนิดตัวแบบไม่มีฝาปิด(หลังบ้านนางอจรา แสงเป่า)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งผึ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

ประมาณการ วันที่ 6 มิถุนายน 2566

ผู้ประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	315,976.21	1.3343	421,607.06	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ปกติ ภาษี 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			421,607.06	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			421,607.06	รวมรวม ๑๐ %
	ตัวอักษร	ตัวอักษร (สีแดงสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดบาทหกสตางค์)			
	ขนาดหรือเนื้อคอนกรีต	- ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ	- บาท/ตร.ม.			

- หมายเหตุ 1. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีพณิชย์จังหวัดน่าน พ.ศ. 2566
2. ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท
3. ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
4. สืบราคาวัสดุจากพื้นที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ศรายุทธ โทปรัตน์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอภิชัย บริคุต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(บัณฑิต พรหมรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ/อนุมัติ
(นายวินัย พนาขวา)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

๕. ผลสำรวจ

๑๓ ๕๐ เมตร สูง ๕๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร

ประมาณการ วันที่ 6 มิถุนายน 2566

ผู้สำรวจอาคาร

ผู้ประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลป่าตอง										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน		
ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ความหนา 0.20 เมตร ความยาว 37.00 เมตร ชนิดตัวแบบไม่มีฝาเปิด										
1	งานปรับพื้นที่									
	งานรื้อ คสล. เดิม	160.95	ลบ.ม.			-		34.28	5,517.37	ขุดยาก
	พรายหยาบรองพื้น	5.37		430.00		2,306.95		112.00	2,907.83	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก					-			-	
2.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4	46.90	ลบ.ม.			-		466.00	21,855.40	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	320.80	ถุง	150.47		48,270.17			48,270.17	
	พรายหยาบ	26.73	ลบ.ม.	430.00		11,495.19			11,495.19	
	หินผสมคอนกรีต	51.12	ลบ.ม.	590.00		30,161.39			30,161.39	
2.2	คอนกรีต 1 : 3 : 5	5.37	ลบ.ม.			-		426.00	2,287.62	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	27.92	ถุง	150.47		4,201.72			4,201.72	
	พรายหยาบ	3.33	ลบ.ม.	430.00		1,431.64			1,431.64	
	หินผสมคอนกรีต	5.53	ลบ.ม.	590.00		3,263.35			3,263.35	
3	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต					-			-	
	ไม้แบบ + ไม้คร่าว + ตะปู	347.00	ตร.ม.	200.00		69,400.00		139.00	48,233.00	
4	งานเหล็กเสริม					-			-	
	DB 12 mm	1.369	ตัน	25,317.58		34,669.89		3,600.00	4,929.84	
	RB 9 mm	0.763	ตัน	25,915.63		19,771.03		4,400.00	3,356.76	
	RB 6 mm	0.043	ตัน	27,025.52		1,162.10		4,400.00	189.20	
	ลวดผูกเหล็ก	65.26	กก.	44.02		2,872.70			2,872.70	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน									315,976.21	