

สรุปปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประชาคม ประจำหมู่บ้าน(บ้านเพื่อยลู่)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเพื่อยลู่ หมู่ที่ 9 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 18.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร

ประมาณการ วันที่ 11 ตุลาคม 2566 แบบเลขที่ ทต.ทุ่งช้าง 6/2566

ผู้ประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				Factor F
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	503,744.29	1.3058	657,789.29	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
2	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA	45,900.00		45,900.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	พัดลมติดผนัง 2 ตัว ขนาด 16 นิ้ว	3,200.00		3,200.00	เงินประกันผลงานหัก 0 %
					พื้นที่ปกติ
					ภาษี 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			706,889.29	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			706,889.29	รวมเงิน 90 วัน
	ตัวอักษร				ตัวอักษร (เจ็ดแสนหกพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์)
	ขนาดหรือเนื้อคอนกรีต				- ตร.ม.
	เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ				- บาท/ตร.ม.

- หมายเหตุ 1. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีพณิชย์จังหวัดน่าน ก.ย. 2566
2. ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท
3. ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
4. สืบราคาวัสดุจากพื้นที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางพิมพ์พรรณ สุทธิหลวง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชัย บริคุต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

จำลิสเอก.....ผู้ตรวจสอบ

(บัณฑิต พรหมรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายวินัย พนาขวา)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประชาคม ประจำหมู่บ้าน(บ้านเพื่อยลิ่ง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเพื่อยลิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 18.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร

ประมาณการ วันที่ 11 ตุลาคม 2566 แบบแปลนที่ ทด.ทุ่งช้าง 6/2566

ประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานขึ้นท่อน ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 4.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร	6.00	ตรม.		-	600.00	3,600.00	3,600.00	ขึ้นท่อนทั้ง
	งานรื้อผนัง	1.00	ชุด		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานรื้อประตูหัว	25.00	ตรม.		-		-	-	
	งานเทพื้น	3.00	ลบ.ม.	2,102.80	6,308.40	419.00	1,257.00	7,565.40	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ซม.	25.00	ตรม.	38.00	950.00	5.00	125.00	1,075.00	
	ตะแกรงไวร์เมช 4.00 มม								
1.1	งานผนัง	25.00	ตร.ม.		0.00	130.00	3,250.00	3,250.00	
	งานผนังก่อซีเมนต์บล็อก	325.00	ก้อน	10.00	3,250.00		0.00	3,250.00	
	-ซีเมนต์บล็อก	4.00	ก้อน	130.00	520.00		0.00	520.00	
	-ปูนซีเมนต์ (ผสม)	2.00	ลบ.ม.	430.00	860.00		0.00	860.00	
	-ทรายหยาบ	50.00	ตรม.		-	140.00	7,000.00	7,000.00	
	งานฉาบผนัง	9.00	กึ่ง	125.23	1,127.07		0.00	1,127.07	
	-ปูนซีเมนต์ (ผสม)	3.00	ลบ.ม.	419.82	1,259.46		0.00	1,259.46	รวมค่าขนส่ง
	-ทรายละเอียด	25.00	ตรม.	280.00	7,000.00	100.00	2,500.00	9,500.00	
1.2	งานฝ้าฉาบเรียบหนา 9 มม. โครงคร่าว C Line	25.00	ตรม.	350.00	8,750.00	158.00	3,950.00	12,700.00	
1.3	งานปูกระเบื้อง 12 x12	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	450.00	900.00	13,900.00	
1.4	งานทาสีต่าง 1.15x2.15 ม ขนาดบาน 0.70x1.1ม.	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00			30,000.00	
1.5	งานประตูบานเหล็ก ขนาด 4.00 x 3.00 เมตร								
1.6	งานไฟฟ้า	1.00	ม้วน	1,920.00	1,920.00	12.00	12.00	1,932.00	
	-สายไฟฟ้าขนาด 2x1.5 มม VAF.	1.00	ม้วน	2,500.00	2,500.00	14.00	14.00	2,514.00	
	-สายไฟฟ้าขนาด 2x2.5 มม. VAF.	5.00	ชุด	350.00	1,750.00	170.00	850.00	2,600.00	
	-สวิตซ์ทางเดียวพร้อมหน้ากาก + เต้ารับตู้มิกเซอร์	3.00	ชุด	650.00	1,950.00	115.00	345.00	2,295.00	
	-หลอดไฟฟ้าลู่ออร์แกนขนาด 1x36 W.								

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประชาชน ประจำหมู่บ้าน(บ้านเพ็ญอยู่)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเพ็ญอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 18.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร

ประมาณการ วันที่ 11 ตุลาคม 2566 แบบเลขที่ ทด.ทุ่งช้าง 6/2566

ประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2	งานเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา								
	รื้อกระเบื้องหลังคา	160.00	ตร.ม.		-	25.00	4,000.00	4,000.00	รวมค่าแรง
	กระเบื้องลอนคู่	410.00	แผ่น	64.49	26,440.90	15.00	2,400.00	28,840.90	รวมค่าแรง
	ครอบปลั๊กหลังคา	45.00	แผ่น	88.79	3,995.55	15.00	675.00	4,670.55	รวมค่าแรง
	ครอบข้างหลังคา	36.00	แผ่น	88.79	3,196.44	15.00	540.00	3,736.44	รวมค่าแรง
	นอตยึดกระเบื้อง	500.00	ตัว	5.00	2,500.00		-	2,500.00	
	ไม้เชิงชายคอนกรีต รุ่น 2in1	52.00	ม.	550.00	28,600.00	150.00	7,800.00	36,400.00	ราคาซื้อพบที่
	รางน้ำฝนแผ่นสังกะสี เบอร์ 28	40.00	ม.	800.00	32,000.00	100.00	4,000.00	36,000.00	รวมค่าแรงตัด- เชื่อม
	เหล็กตัวซี ทนฯ 3.2 มม. ขนาด 100 x 50 x 20 มม.	40.00	เส้น	1,099.38	43,975.20	350.00	14,000.00	57,975.20	
3	งานฝ้าภายนอก								
	รื้อแผ่นเรียบเดิมที่ชำรุด	62.00	ตร.ม.		-	35.00	2,170.00	2,170.00	รื้อของทิ้ง
	แผ่นเรียบ ทนฯ 6 มม. โครงเหล็กกล่องเดิม	62.00	ตร.ม.	290.00	17,980.00	130.00	8,060.00	26,040.00	พร้อมติดตั้งรางน้ำ
	ฝ้าชายคารอบนอกแผ่นเรียบทนฯ 6 มม. โครงคร่าว C Line	52.00	ตร.ม.	300.00	15,600.00	130.00	6,760.00	22,360.00	พร้อมติดตั้งรางน้ำ
4	งานทาสีอาคาร								
	-สีน้ำพลาสติกาภายใน	190.00	ตร.ม.	45.00	8,550.00	30.00	5,700.00	14,250.00	
	-สีน้ำพลาสติกาภายนอก	130.00	ตร.ม.	45.00	5,850.00	34.00	4,420.00	10,270.00	
	-สีน้ำพลาสติกาฝ้า	90.00	ตร.ม.	45.00	4,050.00	34.00	3,060.00	7,110.00	
	-สีทาถนน	200.00	ตร.ม.	55.00	11,000.00	35.00	7,000.00	18,000.00	
5	งานทาสีลาน พร้อมผนังกันดิน								
5.1	เทลาดิน ความกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 16.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร								
	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	430.00	860.00	112.00	224.00	1,084.00	รวมค่าขนส่ง
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	4.00	ลบ.ม.	2,102.80	8,411.20	436.00	1,744.00	10,155.20	

งานเพลง ๑ ฉบับ และ ๑ เพลง

[illegible]

ประเภทเอกสาร
วันที่ 11 ตุลาคม 2566
แบบเลขที่ THA-ENG-07-2020

กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ประมาณการ										กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน				
		40.00	ตร.ม.	35.00	1,400.00	5.00	200.00	1,600.00			
	ตะแกรงไ่วร์เมช 4.00 มม					15.00	600.00	600.00			
	ชุดหยาบพื้น	40.00	ตร.ม.								
5.2	ผนังกันดิน ความสูงเฉลี่ย 1.5 - 0.5 เมตร ความยาว 16.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร										
	งานดินชุด	12.20	ลบ.ม.		-	112.00	1,366.40	1,366.40			
	งานดินถม	10.00	ลบ.ม.	290.00		112.00	1,120.00	4,020.00			
	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	430.00	430.00	112.00	112.00	542.00		รวมค่าขนส่ง	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	8.00	ลบ.ม.	2,102.80	16,822.40	436.00	3,488.00	20,310.40			
	ไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน+ ตะปู	65.00	ตร.ม.	200.00	13,000.00	139.00	9,035.00	22,035.00			
		0.30	ตัน	25,098.22	7,529.47	3,600.00	1,080.00	8,609.47			
	DB 12 มม	0.15	ตัน	25,877.80	3,881.67	4,300.00	645.00	4,526.67			
	RB 9 มม			45.14	279.87		-	279.87			
	ลวดผูกเหล็ก	6.20	กก.								
6	งานต่อเติมบันไดทางขึ้น ความกว้าง 2.00 เมตร ความยาว 8.00 เมตร										
	งานดินชุด	6.40	ลบ.ม.		-	112.00	716.80	716.80			
	งานดินถม	12.00	ลบ.ม.	290.00	3,480.00	112.00	1,344.00	4,824.00			
		5.00	ลบ.ม.	2,102.80	10,514.00	436.00	2,180.00	12,694.00			
6.1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	22.00	ตร.ม.	200.00	4,400.00	139.00	3,058.00	7,458.00			
	ไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน+ ตะปู	0.30	ตัน	25,098.22	7,529.47	3,600.00	1,080.00	8,609.47			
	DB 12 มม	0.20	ตัน	25,877.80	5,175.56	4,300.00	860.00	6,035.56			
	RB 9 มม	0.10	ตัน	26,520.56	2,652.06	4,300.00	430.00	3,082.06			
	RB 6 มม	16.00	ตร.ม.	35.00	560.00	5.00	80.00	640.00			
	ตะแกรงไ่วร์เมช 4.00 มม			45.14	284.38		-	284.38			
	ลวดผูกเหล็ก	6.30	กก.								
รวมค่าวัสดุและแรงงาน									503,744.29		