



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีความประสงค์ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.พร้อมทำราวกันตก (ข้างบ้านนายจันทร์ ชราชาติ) **ปริมาณงาน** ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. พื้นที่รวม ๒๐.๐๐ ตารางเมตร ทำราวกันตก ความยาว ๗๕.๐๐ เมตร บ้านแพะกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งช้างเลขที่ ๑๒/๒๕๖๖ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

อ้างถึง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และเพื่อปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ได้ทำการคำนวณราคากลางก่อสร้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ราคากลางในการจัดจ้าง ๒๐๐,๒๔๕.๗๖ บาท (สองแสนสองร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบกสตางค์) เห็นควรใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดน่าน เป็นราคากลางเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและไม่ทำให้ราชการเสียหาย เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจการจ้างดังกล่าวต่อไป

จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวินัย พนาขวา)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมทำราวกันตก(ข้างบ้านนายจันทร์ ชราชาติ)(บ้านแพะกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแพะกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. พื้นที่รวม 20.00 ตารางเมตร ทำราวกันตก ความยาว 75.00 เมตร

ประมาณการ วันที่ 18 ตุลาคม 2566

แบบเลขที่ ทต.ทุ่งช้าง 12/2566

ผู้ประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ประมาณราคาตามแบบ प्र.4

จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน ประเภทงานก่อสร้างทาง	147,185.42	1.3605	200,245.76	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ปกติ ภาษี 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,245.76	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			200,245.76	ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน
	ตัวอักษร	ตัวอักษร (สองแสนสองร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)			
	ขนาดหรือเนื้อคอนกรีต	- ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ	- บาท/ตร.ม.			

- หมายเหตุ
1. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีพาณิชย์จังหวัดน่าน ก.ย. 2566
 2. ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท
 3. ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2566
 4. สืบราคาจากพื้นที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ศรายุทธ โทบุรินทร์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชัย บริคุต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอภิชัย บริคุต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(บัณฑิต พรหมรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายวินัย พนาขวา)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คลล. พร้อมทำราวกันตก(ข้างบ้านนายจันทร์ ชราชาติ)(บ้านพะทะกลาง)
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะทะกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คลล. พื้นที่รวม 20.00 ตารางเมตร ทำราวกันตก ความยาว 75.00 เมตร

ประมาณการ วันที่ 18 ตุลาคม 2566 แบบเลขที่ ทด.ทุ่งช้าง 12/2566

ผู้ประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	งานราวกันตก ความยาว 43.00 เมตรขยพร้อมขยายไหล่ทาง คลล.										
1.1	งานปรับพื้นที่	8.60	ลบ.ม.				112.00	963.20		963.20	
	งานชุดดิน กว้าง 1.00 ม. ยาว 43.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม.										
1.2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก										
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	6.67	ลบ.ม.	2,102.80	14,015.16		327.00	2,179.46		16,194.62	
	ทรายหยาบรองพื้น	1.08	ลบ.ม.	430.00	462.25		112.00	120.40		582.65	
1.3	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต										
	ไม้แบบ	34.40	ตร.ม.				139.00	4,781.60		11,661.60	
1.4	งานเหล็กเสริม										
	RB 6 mm	35.000	เส้น	100.00	3,500.00		15.00	525.00		4,025.00	
	DB 12 mm	18.000	เส้น	260.00	4,680.00		30.00	540.00		5,220.00	
	ตะแกรงเหล็กไวร์เมช @ 0.20 เมตร	21.50	ตร.ม.	38.00	817.00		5.00	107.50		924.50	
	ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 2 นิ้ว 50 มม. 3.2 มม. 27.16กก.	29.00	เส้น	1,270.00	36,830.00		120.72	3,500.88		40,330.88	รวมค่าเชื่อม
	เหล็กเพลาท 20 x 20 x 6 มม	43.00	แผ่น	195.00	8,385.00		70.00	3,010.00		11,395.00	
1.5	งานทาสี										
	สีเหล็กกันสนิม(ขาว-แดง)	43.00	ตร.ม.	42.00	1,806.00		30.00	1,290.00			

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คลส. พร้อมทำราวกันตก(ข้างบ้านนายจันทร์ ชวริศติ)(บ้านพะทะกลาง)
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะทะกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คลส. พื้นที่รวม 20.00 ตารางเมตร ทำราวกันตก ความยาว 75.00 เมตร

ประมาณการ วันที่ 18 ตุลาคม 2566 แบบเลขที่ พต.ทุ่งช้าง 12/2566

ผู้ประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ผู้ประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน				
2	งานราวกันตก ความยาว 32.00 เมตรพร้อมขยายไหล่ทาง คลส.										
2.1	งานปรับพื้นที่										
	งานชุดดิน กว้าง 1.00 ม. ยาว 32.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	6.40	ลบ.ม.			112.00	716.80		716.80		
2.2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก										
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	4.96	ลบ.ม.	2,102.80	10,429.89	327.00	1,621.92		12,051.81		
	ทรายหยาบรองพื้น	0.80	ลบ.ม.	430.00	344.00	112.00	89.60		433.60		
2.3	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต										
	ไม้แบบ	25.60	ตร.ม.	200.00	5,120.00	139.00	3,558.40		8,678.40		
2.4	งานเหล็กเสริม										
	RB 6 มม	26.000	เส้น	100.00	2,600.00	15.00	390.00		2,990.00		
	DB 12 มม	13.000	เส้น	260.00	3,380.00	30.00	390.00		3,770.00		
	ตะแกรงเหล็กไวร์เมช @ 0.20 เมตร	16.00	ตร.ม.	38.00	608.00	5.00	80.00		688.00		
	ท่อเหล็กกลม ต่ำ มอก. 6 ม. 2 นิ้ว 50 มม. 3.2 มม. 27.16กก.	13.00	เส้น	1,270.00	16,510.00	120.72	1,569.36		18,079.36	รวมลาดเชื่อม	
	เหล็กเพลาท 20 x 20 x 6 มม	32.00	แผ่น	195.00	6,240.00	70.00	2,240.00		8,480.00		
2.5	งานพาสี										
	สีเหล็กกันสนิม(ขาว-แดง)	32.00	ตร.ม.	42.00	1,344.00	30.00	960.00				
รวมค่าวัสดุและแรงงาน										147,185.42	