



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีความประสงค์ดำเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดตักแบบมีฝาปิด (หน้าบ้านนายชั้นแก้ว อินคำ - ลำห้วยขึ้นา) **ปริมาณงาน** ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๖๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๒ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ตามแบบแปลนของ เทศบาลตำบลทุ่งช้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๖ งบประมาณ ๒๕๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

อ้างถึง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และเพื่อปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ได้ทำการคำนวณราคากลางก่อสร้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ราคากลางในการจัดจ้าง ๒๕๖,๐๔๐.๔๓ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันสี่สิบบาทสี่สิบสามสตางค์) เห็นควรใช้ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดน่าน เป็นราคากลางเพื่อประโยชน์แก่ทาง ราชการและไม่ทำให้ราชการเสียหาย เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นไป ตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วม ตรวจสอบการตรวจการจ้างดังกล่าวต่อไป

จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวินัย พนาขวา)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

สรุปปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด (หน้าบ้าน นายชันแก้ว อินคำ - ลำห้วยชัน) (บ้านทุ่งช้าง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งช้าง หมู่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ความยาว 64.00 เมตร ความหนา 0.12 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

ประมาณการ วันที่ 18 ตุลาคม 2566

แบบเลขที่ ทต. ทุ่งช้าง 13/2566

ผู้ประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	191,733.13	1.3354	256,040.43	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ปกติ ภาษี 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			256,040.43	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			256,040.43	ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน
	ตัวอักษร	ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นหกพันสี่สิบบาทสี่สิบสามสตางค์)			
	ขนาดหรือเนื้อคอนกรีต	- ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ	- บาท/ตร.ม.			

- หมายเหตุ
1. ราคาสินค้าไม่รวมภาษีพิกัดจังหวัดน่าน ก.ย. 2566
 2. ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท
 3. ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2566
 4. สิบราคาจากพื้นที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ศราวุธ โทบุรินทร์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชัย บริคุต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอภิชัย บริคุต)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(บัณฑิต พรหมรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายวินัย พนาขวา)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

วิทยาลัยการประมงแม่แฝด ๑ แม่แตง จ. เชียงใหม่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

สถานพักก่อสร้าง
บ้านทุ่งช้าง หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่
ขนาด 5.0 เมตร ความยาว 64.00 เมตร
ความหนา 0.12 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

ปริมาณงาน ขนาดตัวไม่เกิน ๐.๖๐ เมตร

แบบเลขที่ ทต.ทุ่งช้าง 13/2566

วันที 18 ตุลาคม 2566

ผู้ประสานการ
กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ผู้ประมาณการ		วันที่ 18 ตุลาคม 2560		กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง		คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ		หมายเหตุ
										ค่าแรงงาน		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	รวมค่าวัสดุและ	ค่าแรงงาน			
1	งานปรับปรุงพื้นที่	59.200	ลบ.ม.			112.00	6,630.40	6,630.40				
	งานดินชุด	2.360	ลบ.ม.	425.24	1,003.57	112.00	264.32	1,267.89				
	ทรายหยาบรองพื้น											
2	งานโครงสร้างคอกอกรีสตลิ่งเหล็ก	24.160	ลบ.ม.			466.00	11,258.56	11,258.56				
2.1	คอกอกรีสต 1 : 2 : 4	165.254	ก.ก	150.47	24,865.83			24,865.83				
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	13.771	ลบ.ม.	430.00	5,921.62			5,921.62				
	ทรายหยาบ	26.334	ลบ.ม.	590.00	15,537.30			15,537.30				
	หินผสมคอกอกรีสต	2.360	ลบ.ม.		-	426.00	1,005.36	1,005.36				
2.2	คอกอกรีสต 1 : 3 : 5	12.272	ก.ก	150.47	1,846.57			1,846.57				
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.463	ลบ.ม.	430.00	629.18			629.18				
	ทรายหยาบ	2.431	ลบ.ม.	590.00	1,434.17			1,434.17				
	หินผสมคอกอกรีสต											
3	งานไม้แบบหล่อคอกอกรีสต	157.000	ตร.ม.	200.00	31,400.00	139.00	21,823.00	53,223.00				
	ไม้แบบ + ไม้รวัก + ตะปู	1.809	ตัน.									
4	งานเหล็กเสริม	1.263	ตัน.	25,503.97	32,211.51	4,400.00	5,557.20	37,768.71				
	RB 9 มม	0.546	ตัน.	26,352.34	14,388.38	4,400.00	2,402.40	16,790.78				
	RB 6 มม	22.000	ท่อน	540.00	11,880.00			11,880.00				
	เหล็ก L 50x50x4 มม.	45.225	กก.	37.01	1,673.78			1,673.78				
	ลวดผูกเหล็ก							191,733.13				
รวมค่าวัสดุและแรงงาน												