



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีความประสงค์ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีโครงการซ่อมแซมผนังป้องกันตลิ่งพังลำน้ำและ บริเวณหน้าบ้านนายประทีป อินตะนาม (บ้านสลี) ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร บ้านสลี หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ตามแบบรูปรายการของเทศบาลตำบลทุ่งช้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๙ งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) นั้น

อ้างถึง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และเพื่อปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ได้ทำการคำนวณราคากลางก่อสร้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ราคากลางในการจัดจ้าง ๔๒๔,๒๘๒.๔๙ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์) เห็นควรใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดน่าน เป็นราคากลางเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและไม่ทำให้ราชการเสียหาย เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจการจ้างดังกล่าวต่อไป

จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙


(นายวินัย พนาขวา)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

พร้อมแผนผังป้องกันดินพังถล่มลำน้ำและบริเวณหน้าบ้านนายประทีป อินตะนาม (บ้านสลิ)

น : ขนาดกว้าง 5.00 เมตร.ความลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ความยาว 40.00เมตร

สร้าง บ้านสลิ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แบบเลขที่ :

23 / 2569

เนรา : กองช่าง ทต.ทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ ๑๕

เดือน

กรกฎาคม

พ.ศ.

2569

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง	
						ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
ตัดดินทิ้ง(ชุดดินด้วยเครื่องจักร)	40.00	ลบ.ม.	19.95	798.00	1.3373	26.67	1,067.16
งานวางกลองเกเบียน ขนาด 1.00x2.00x0.50 ขนาดลวดโครง 3.5 ม. ลวดตาข่าย 2.7 มม.ลวดผูก 2.2 มม. เหล็บบึงกะลี้ (8x10)	160.00	ลบ.ม.	1,930.00	308,800.00	1.3373	2,580.98	412,958.24
แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile 150 g/m.2	260.00	ตร.ม.	29.50	7,670.00	1.3373	39.45	10,257.09
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				317,268.00			424,282.49
ค่ากลางทั้งสิ้น ตัวหนังสือ (สี่แสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์)							424,282.49

ทันชอบ.....

(นางสาวศุภิยา สัจจา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

อนุมัติ.....

(นายวินัย พนชาวา)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุกิจ เทพจันทร์หา)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายแมน ปาละ)

วิศวกรโยธารับงานโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชัย บริคุต)

ผู้ช่วย นายช่างโยธา